

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
47-260 POLSKA CEREKIEW
ul. Raciborska 4
tel./faks 0774801460

ZP 341-6 / 03 / 2008

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dot.: Przetargu nieograniczonego nr ZP 341-6/2008 - „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy – etap II”

W związku z wpływaniem zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), poniżej przedstawiamy ich treść wraz z odpowiedziami zgodnie z art. 38 ust.2 w/w ustawy.

Pytania:

Pytanie nr 1

Termin wykonania zamówienia zgodnie z ogłoszeniem i SIWZ został określony na dzień 17.10.2008r. w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie zapisu art. 6 załączonego projektu umowy i odpowiednią jego korektę.

Pytanie nr 2

Czy zamieszczona w dokumentacji przetargowej dokumentacja techniczna jest wersją ostateczną planowanego do wykonania zakresu robót - czy też będzie w trakcie wykonywania robót nieustannie zmienia i modyfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego pozwolenia na budowę zgodnego z zakresem określonym w zamieszczonej dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ

Pytanie nr 4

W projekcie zagospodarowania zamieszczonym w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SWIZ plac zabaw i ścieżki mają inny kształt i lokalizację niż w projekcie zagospodarowania rys nr 3 – wymiarowanie – proszę o jednoznaczne wyjaśnienie który rysunek projektu jest aktualny i według którego rysunku projektu zagospodarowania był wykonany przedmiar robót wymaganych do wykonania.

Pytanie nr 5

Zgodnie z rysunkiem nr 4 przekroje nawierzchni autor projektu zastosował jako obramienie ścieżek chodnikowych 2 rzędy kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, natomiast ten sam autor w przedmiarze robót do wykonania poz. nr 1.5 przyjmuje do obliczeń obramienia z obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - proszę o jednoznaczne określenie z czego mają być wykonane obramienia ścieżek i ewentualne wykonanie korekt w przedmiarze.

Pytanie nr 6

Proszę o dokładniejsze zwymiarowanie i uzupełnienie w projekcie zagospodarowania długości łuków projektowanych okręgów i ich rzędnych wysokościowych na projektowanym placu zabaw w celu jednoznacznego obliczenia powierzchni robót do wykonania oraz długości i spadków nawierzchni i palisad betonowych stanowiących obramowanie placu zabaw zgodnie z naszą wstępną analizą załączonych dokumentów tj. rysunku wymiarowania nr 3 - i przedmiaru robót występują znaczne różnice w ilości robót do wykonania.

Pytanie nr 7

Proszę o dokładniejsze zwymiarowanie i uzupełnienie w projekcie zagospodarowania długości łuków projektowanych okręgów i ich rzędnych wysokościowych na projektowanych ścieżkach spacerowych w celu jednoznacznego obliczenia powierzchni robót do wykonania, ich spadków oraz długości obramowań ścieżek - zgodnie z naszą wstępną analizą załączonych dokumentów tj. rysunku wymiarowania nr 3 - i przedmiaru robót występują znaczne różnice w ilości robót do wykonania.

Pytanie nr 8

Zgodnie z przedmiarem robót pkt. 1.9 należy zastosować cegłę na płask zamuloną piaskiem lub płytki chodnikowe z odzysku - proszę o jednoznaczne określenie jaki materiał ma być zastosowany i kto ma go dostarczyć (w kosztorysie nie uwzględniono tych materiałów).

Pytanie nr 9

Zgodnie z przedmiarem robót pkt. 1.13 należy wykonać mechaniczne plantowanie terenu rodzimego - uważamy że część tych robót jest nie możliwa do wykonania sposobem mechanicznym - prosimy o powtórne przeanalizowanie przedmiaru i jego korektę o wykonanie części robót jako wykonane ręczne.

Pytanie nr 10

Zgodnie z przedmiarem robót pkt. 1.1 głębokość korytowania wynosi 20 cm, zgodnie z pkt. 1.4 i 1.7 przedmiaru łączna grubość zastosowanych materiałów wynosi 25 cm (piasek 10 cm + tłuczeń kamienny łamany 15 cm, razem 25 cm), natomiast zgodnie z przekrojem ścieżki rys nr 4, suma grubości zastosowanych materiałów wynosi - piasek 9 cm, podsypka 4 cm, kostka 11 cm - razem 24 cm - proszę o wyjaśnienie czy ścieżki mają wystawać 5 cm ponad teren czy też mają być posadowione równo z terenem - jeżeli równo z terenem to proszę o skorygowanie przedmiaru o dosypanie gruntu w celu podniesienia poziomu terenu do projektowanych rzędnych (uzupełnionych zgodnie z pytaniem nr 6 i 7) w załączonym projekcie.

Odpowiedzi:

Ad.1

Korekta art. 6 umowy nastąpiła pismem ZP 341-6/02/2008 z dnia 19-08-2008r. zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy www.polskacerekiew.pl w zakładce Przetargi

Ad.2

Przyjmuje się, że zamieszczona w SIWZ dokumentacja projektowa (rys. 2 i 3) nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji zadania. Nastąpiła korekta przekroju ścieżek – przekrój D-D (rys. 4) obrzeża z 2 rzędów kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową zamieniono na obrzeża betonowe o przekroju 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Ad.3

Tak. Decyzja Starosty Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 25-05-2007r. nr 413/2007

Ad.4

W przedmiarze robót ujęto lokalizację placu zabaw dla dzieci zgodną z rys. nr 3. – wymiarowanie.

Ad.5

Ze względów ekonomicznych nastąpiła zamiana pierwotnie zaprojektowanych obrzeży ścieżek chodnikowych z 2 rzędów kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na obrzeża betonowe o przekroju 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. W kosztorysie ofertowym należy przyjąć rodzaje robót i materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Ad.6

W związku z nie wykazaniem w zapytaniu wielkości różnic robót do wykonania na zadaniu w kosztorysie ofertowym należy przyjąć ilości robót przedstawione w specyfikacji technicznej.

Ad.7

W związku z nie wykazaniem w zapytaniu wielkości różnic robót do wykonania na zadaniu w kosztorysie ofertowym należy przyjąć ilości robót przedstawione w specyfikacji technicznej.

Ad.8

Do kalkulacji przyjąć jako materiał płytki betonowe chodnikowe 50x50 cm (z odzysku) z materiału powierzonego.

Ad.9

W kosztorysie ofertowym należy przyjąć rodzaje robót i materiały zgodnie z przedmiarem robót i odpowiednio skalkulować.

Ad.10

Głębokość korytowania wynosi 20 cm, grubość zastosowanych materiałów wynosi 25 cm, ścieżki wystawać będą 5 cm ponad teren.

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin