

Przedmiar robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Boksy dla koni			
1.1 Uzupelnienie ścian lub ścianek oraz zamurowanie otworów w ściankach i ścianach ceglami klinkierowymi, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścianek i ścian 1/2 cegły	660,0		m2
1.2 Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, masa elementu 50·kg	20,535		t
1.3 Kalkulacja indywidualna. Cynkowanie ogniowe elementów stalowych	20,535		t
1.4 Uzupelnienie i uszczelnienie ścian drewnianych w miejscach po zlikwidowanych otworach okiennych lub drzwiowych oraz rozebranie obramowań, ściany z bali	211,35		m2