

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ŚCIANY PRZESUWNEJ

1.1 Zakres przedmiotowy specyfikacji technicznej obejmuje opis robót i wymagań technicznych dla wykonania robót związanych z „**WYKONANIEM I MONTAŻEM ŚCIANY PRZESUWNEJ POMIĘDZY ROZPRĘŻALNIA A HALĄ TRENINGOWO-WIDOWISKOWĄ W OBIEKTACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWO - REKREACYJNEGO W ZAKRZOWIE, UL. PARKOWA - ETAP I**” . gm. Polska Cerekiew

Podstawowe parametry ściany:

Długość	23,22 m
Wysokość	4,98 m
Grubość panelu	10,0 cm
Max. ciężar 1 m ² ściany	30 kg
Izolacyjność dźwiękowa Rw	42/43 dB
Wartość współczynnika U	1,0-0,55 W/m ² *K
Wyposażenie standardowe	
Elektroniczne sterowanie otwieraniem	
Zabezpieczenie ogniowe standardowe	
Reakcja na ogień - trudno zapalny	
Wykończenie powierzchni zestaw klasyczny	
System zawieszenia – do dolnego pasa stalowego wiązara kratowego	

Konstrukcja elementu zwięzła, szczelna, konstrukcja oparta na warstwowej i lekkiej technologii, wytrzymałe warstwy zewnętrzne otaczające wypełnienie akustyczne.

Dobra szczelność całego systemu.

Konstrukcja ramowa z przetłoczeniem uszczelniającym musi tworzyć samonośną całość.

Kształtowniki systemu akustycznie oddzielone dzięki elastycznym przetłoczeniom, służącym do uzyskania znacznie obniżonych poziomów przenoszenia dźwięku pochodzącego od konstrukcji.

Optymalne i stabilne elementy

Składowanie elementów zostało określone na załączonym rysunku

Wykończenie elementów o wysokiej jakości, odporne na zarysowania i uderzenia.

Rodzaj wykończenia - laminat drewnopodobny.

Odbiór wykonanych robót.

Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów.

- Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi.
- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych, dziennika robót (budowy), aktualną dokumentację powykonawczą

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:
 - sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
 - sprawdzić udokumentowanie jakości materiałów
 - sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów,
- Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia.